





|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 建筑  |  |  |  |  |
| 结构  |  |  |  |  |
| 电气  |  |  |  |  |
| 给排水 |  |  |  |  |




电梯六层平面图 (现状) 1:100

说明: 1.  阴影部分墙体、门、窗、楼板全部拆除。  
2.  阴影部分为上设备间的砖砌楼梯, 此部分也拆除。



原五层天花吊顶平面图 (现状) 1:100


注：1. 图中填充的部分为本次改造需要拆除的天花范围，混凝土楼板浇筑完后后用水泥砂浆进行表面批荡，扇灰（扇灰两遍），并刷油漆，面积约13平方米，然后再按照原样重新吊顶。  
2. 考虑到施工过程中可能损坏五楼地面，采取铺贴模板等必要的保护措施，如有损坏则根据实际情况进行原样修复。  
3. 考虑到施工过程中会对诊室墙面产生污染及损坏，改造完成后对五楼诊室墙面扇灰油漆翻新约12平方米。




电梯六层平面图 (改造后) 1:100

说明:

1. 为新建砌体墙, 砌体高度为3.3m, 用水泥砂浆等级为Mb10 砌体Mu7.5的灰砂砖。
2. 电梯门坎及两边墙面做法参照1~5层装修。
3. 阴影部分装修不在本次范围内。



电梯机房外楼梯剖面(现状)



电梯门正立面图

|  |     |     |         |                   |   |     |        |
|--|-----|-----|---------|-------------------|---|-----|--------|
| <div></div> <div>长宇(珠海)国际建筑设计有限公司</div> <div>资质等级: 甲级    证书编号: A144019055</div> |     |     |         | 建设单位<br>广东省妇幼保健院  |   |     |        |
|  |     |     |         | 项目名称<br>门诊楼电梯改造工程 |   |     |        |
| 审 定  | 黎锡培 | 李强  | 校 核     | 任广贤               | 图<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>名<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>电 梯 六 层 平 面 图、立 面 图 | 设计号 |        |
| 审 核  | 任广贤 | 任广贤 | 设 计     | 何孟鑫               |   | 日 期 | 2019.7 |
| 项目负责   | 任广贤 | 任广贤 | 制 图     | 何孟鑫               |   | 图 别 |        |
| 专业负责   | 任广贤 | 任广贤 | 施工图审查编号 |                   |   | 图 号 | J-01   |