



图例
尺寸线
引出线
材料表
比例尺
其他



电梯门套立面图



电梯门正立面图 1:100

- 电梯门口墙面做法：
- 1. 15厚1:3水泥砂浆
 - 2. 刷素水泥浆一遍。
 - 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴。
 - 4. 8~10厚抛光砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝。

- 电梯门口大理石做法：
- 1. 15厚1:3水泥砂浆找平。
 - 2. 刷素水泥浆一遍。
 - 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层。或用建筑专用胶粘贴。
 - 4. 30厚大理石板材，水泥浆擦缝。

长宇(珠海)国际建筑设计有限公司				建设单位	广东省妇幼保健院		
资质等级： 甲级 证书编号：A144019055				项目名称	门诊楼电梯改造工程		
审 定	黎锡培	校 核	任广贤	图 名	电梯门套立面图、电梯门正立面图	设计号	
审 核	任广贤	设 计	何孟鑫			日 期	2019.7
项目负责	任广贤	制 图	何孟鑫			图 别	
专业负责	任广贤	施工图审查编号				图 号	J-02